弘前南高校　　学校で行われる工事のお知らせ

普通教室に冷房機器設置のための工事が開始されます。

工事に伴い、ご迷惑・ご不便等をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

１　工 事 名　　県立学校（中南第１工区）冷房設備設置工事

２　工　　期　　Ｒ ４年１月１４日まで

３　請負業者　　東弘電機（株）

４　工事の概要

普通教室・選択教室（２１室）にエアコンを設置する工事です。

５　施工等について

⑴ 室内機２台を教室後方に設置（別添、設計図面_青マーカー）

⑵ ９月から施工開始（教室移動を伴うものは、１０月から）

⑶ 室内工事２教室ごと、３日間で完了予定

⑷ そ　の　他

◎ 職員室等及び音楽室（８室）の冷房設置工事、電気設備工事も予定されています。

◎ 教室棟南側入口が主な工事車両の進入口になります。

16　校地・校舎平面図


テニスコート
サッカー・ラグビー場
部室
市道
陸上競技場
野球場
プール
生徒会館
普通教室棟
第二体育館
電気室
管理棟
入口
正門
第一体育館
静心堂
弓道場
南陵会館
1
2400

1階


多目的室 1-A
11HR
12HR
13HR
14HR
15HR
16HR
第二職員室
テラス
機械室
生徒会館
物置
ステージ
暗室
資料研究室
図書館
第二体育館
体育職員室
会議室
テラス
カウンセリング室
保健室
多目的ホール
職員玄関
事務室
校長室
応接室
昇降口
技能職員室
事務資料室
第一体育館
生徒入口

2階


21HR
22HR
23HR
24HR
多目的室 2-B
多目的室 2-C
25HR
26HR
多目的室 2-A
吹抜
吹抜
ロッカー室(男)
第一職員室
印刷室
教務資料室
スタジオ
放送室
吹抜
ロッカー室(女)
書道室
書道準備室
情報教育教室
情報教育準備室
道路指導室

3階


31HR
32HR
33HR
34HR
多目的室 3-B
多目的室 3-C
35HR
36HR
多目的室 3-A
生物実験室
化学・生物ティーチャールーム
化学実験室
薬品庫
吹抜
資料室
地学実験室
物理・地学ティーチャールーム
物理実験室
生徒会室

4階


美術室
美術準備室
音楽準備室
音楽室
楽器庫
吹抜
調理実習室
家庭科準備室
家庭科総合実習室
礼法室



冷媒管サイズ表

記号	ガス管	液管	備考
A	15.9φ	9.5φ	
B	12.7φ	6.4φ	

特記事項

1. 屋内及び屋内露出の冷媒管・ドレン管は煤脂製化粧ダクトを施す。
2. ▭ は配管貫通口(ダイヤモンドカッター100φ)を示す。
2. —⊖— は窓アルミパネル貫通を示す。
3. エアコンの塗り配線は冷媒管共巻きとし、E工事とする。
4. ドレン配管は全てVP20Aとする。
5. ⬚ は天井改修範囲を示す。
※天井改修面積(1.0×5.0-1.0×3.8)×7室

—— 設置部分

—— 設置外部分

株式会社 八洲建築設計事務所 YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS 一級建築士284561号 鈴木政二	弘前南高等学校（普通教室）空気調和設備設置工事		M —— 06
	空調設備 1階平面図		
	SCALE A1:1/200 A3:1/400	DATE 2021.03	



冷媒管サイズ表

記号	ガス管	液管	備考
A	15.9φ	9.5φ	
B	12.7φ	6.4φ	

特記事項

1. 屋内及び屋内露出の冷媒管・ドレン管は樹脂製化粧ダクトを施す。
2. ▭ は配管貫通口(ダイヤモンドカッター100φ)を示す。
2. —⊖— は窓アルミパネル貫通を示す。
3. エアコンの渡り配線は冷媒管共巻きとし、E工事とする。
4. ドレン配管は全てVP20Aとする。
5. ⬚ は天井改修範囲を示す。
※天井改修面積(1.0×5.0+1.0×3.8)×7室

— 設置部分

— 設置外部分

株式会社 八洲建築設計事務所 YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS 一級建築士284561号 鈴木政二	弘前南高等学校（普通教室）空気調和設備設置工事		M —07
	空調設備 2階平面図		
	SCALE A1:1/200 A3:1/400	DATE 2021.03	

冷媒管サイズ表

記号	ガス管	液管	備考
A	15.9φ	9.5φ	
B	12.7φ	6.4φ	

特記事項

1. 屋内及び屋内露出の冷媒管・ドレン管は塩脂製化粧ダクトを施す。
2. ▭ は配管貫通口(ダイヤモンドカッター100φ)を示す。
2. —⊖— は窓アルミパネル貫通を示す。
3. エアコンの渡り配線は冷媒管共巻きとし、E工事とする。
4. ドレン配管は全てVP20Aとする。
5. ⬚ は天井改修範囲を示す。
※天井改修面積(1.0×5.0-1.0×3.8)×7室

▭ — 設置部分

▨ — 設置外部分

株式会社 八洲建築設計事務所 YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS 一級建築士284561号 鈴木静二	弘前南高等学校（普通教室）空気調和設備設置工事		M — 08
	空調設備 3階平面図		
	SCALE A1:1/200 A3:1/400	DATE 2021.03	